

## واحد کار دوّم

- الف- توانایی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری و سنتی  
ب- توانایی ترسیم انواع پلان‌های ساختمانی

### هدف کلی

چگونگی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری و انواع نقشه‌های ساختمانی

۱- پلان را تعریف نماید.

۲- علائم مورد استفاده در پلان را نام ببرد.

۳- عناصر برش خورده‌ی در، پنجره، دیوار و کمد دیواری و... را در پلان ترسیم نماید.

۴- تبدیل مقیاس را در ترسیم نقشه‌ها رعایت نماید.

۵- نکات مهم در اندازه‌گذاری پلان را بیان کند.

۶- فضاهای تشکیل دهنده‌ی یک پلان را نام ببرد.

۷- انواع پلان‌های ساختمانی را نام ببرد.


۸- پلان‌های ساختمانی آجری را ترسیم نماید.

۹- انواع پلان‌های ساختمانی را ترسیم کند.

۱۰- تفاوت بین پلان‌های طبقات و زیرزمین را بیان نماید.

ساعت‌های آموزش	
۱۷	نظری
۴۳	عملی






آزمون آژیش (۲)

سوالات تشریحی

- ۱- انواع دیوارها را از نظر مصالح نام ببرید.
  - ۲- آجر را تعریف کنید.
  - ۳- خمیر آجر، که توسط قالب شکل داده شده و در فضای باز آن را خشک می‌کنند،.... می‌نامند.
  - ۴- انواع کوره‌های آجرپزی رانام ببرید.
  - ۵- دیوار دو آجره را ترسیم نمایید و مراحل ترسیم آن را توضیح دهید.
  - ۶- آیا می‌توانید نقشه‌ی خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنید، به صورت کروکی بر روی کاغذ رسم نمایید؟
  - ۷- مقیاس را تعریف کنید.
  - ۸- انواع خطوط مورد استفاده در نقشه‌های ساختمانی را نام ببرید.
  - ۹- به کمک یک متر، ابعاد (عرض و ارتفاع) درهای داخلی منزلتان را اندازه بگیرید.

پاسخ: ...





## سؤالات چهارگزینه‌ای

۱- خط ضخیم در نقشه بیان کننده‌ی ..... است.

- الف) قسمت‌های برش خورده      ب) خط اندازه      ج) خطوط پنهان      د) خط آکس

۲- خط چین در نقشه بیان کننده‌ی ..... است.

- الف) خط برش      ب) خط اندازه      ج) خط آکس      د) خطوط پنهان

۳- زاویه‌ی دو دیوار متقاطع بر روی نقشه‌ای با مقیاس  $\frac{1}{100}$ ، ۷۰ درجه ترسیم شده است. دیوارها را در محل با چه زاویه‌ای اجرا می‌کنند؟

- الف) ۳۰ درجه      ب) ۳۵ درجه      ج) ۷۰ درجه

۴- برای تبدیل مقیاس در نقشه از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟

- الف) گونیا      ب) اشل      ج) پیستوله      د) نقاله

۵- این علامت نشانه‌ی چیست? ( $\pm 0.00$ )

- الف) سطح تراز از خیابان      ب) سطح تراز از حیاط      ج) سطح تراز از مبنای      د) سطح تراز از زیرزمین

۶- تصویر یک صفحه‌ی موازی با صفحه‌ی تصویر، همواره یک صفحه‌ی ..... با صفحه‌ی اصلی است.

- الف) موازی و مساوی      ب) کوچک‌تر      ج) بزرگ‌تر      د) کوچک‌تر و موازی


۷- هرچه عدد پایه‌ی مقیاس .... باشد نقشه ..... ترسیم می‌شود.

- الف) کوچک‌تر-کوچک‌تر      ب) کوچک‌تر-بدون تغییر


ج) بزرگ‌تر-بزرگ‌تر      د) بزرگ‌تر-کوچک‌تر

۸- به نظر شما کدام یک از فضاهای زیر جزء فضاهای عمومی یک ساختمان محسوب نمی‌شود؟

- الف) پذیرایی      ب) سرویس بهداشتی      ج) انشیمند      د) اورودی



## ۱-۲-چگونگی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری




شکل ۱


### ۱-۲-۱-تعريف پلان:

به تصویری از برش افقی فرضی که از ساختمان ترسیم می‌شود «پلان» می‌گویند(شکل ۱-۲). صفحه‌ی برش تقریباً از  $\frac{2}{3}$  تا  $\frac{3}{4}$  ارتفاع هر طبقه عبور می‌کند و بخش‌های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، درها، پنجره‌ها، کمدها، پله‌ها و... را قطع کرده و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کفسازی و اختلاف سطوح و ... را قابل رویت می‌نماید.


در شکل‌های ۲-۲ و ۲-۳ و ۲-۴ و ۲-۵ ۵ مراحل ایجاد یک پلان را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۱ مرحله‌ی اول




شکل ۲-۲ مرحله‌ی دوم







شکل ۲-۳ مرحله‌ی سوم



شکل ۲-۴ مرحله‌ی چهارم



واحد کار دوّم



برای خوانایی نقشه‌های معماری و تمایز قسمت‌های مختلف ساختمان از یکدیگر، هر کدام از عناصر برش خورده و برش نخورده را با استفاده از علائم استاندارد در نقشه‌ای به نام «پلان» نشان می‌دهند.


کنسول‌ها و شکستگی‌های سقف به صورت خط چین در پلان نمایش داده می‌شوند (شکل ۲-۶). در تصویر مجسم ۲-۴ قسمت‌های پیش‌آمدگی سقف (کنسول) در بالای صفحه‌ی برش قرار گرفته‌اند و زمانی که از قسمت برش خورده به پایین نگاه می‌کنیم پیش‌آمدگی‌ها دیده نمی‌شوند. به همین جهت لازم است آن‌ها را در پلان با خطوط نمایش (خط چین) مشخص نمود.

اما آن چه که بسیار اهمیت دارد این است که ابتدا پلان، توسط طراح (مهندس معمار) از پیش طراحی می‌شود و رسماً آن را با علائم مربوط به پلان ترسیم می‌کند. شکل ۲-۷ یک نمونه طرح ساختمان مسکونی را که توسط طراح رسم شده نشان می‌دهد. این طرح با دست و به صورت شماتیک بر روی کاغذ پوستی رسم شده است.

#### ۲-۱-۲-علائم ترسیم پلان: برای ترسیم پلان‌ها شناخت علائم مختلف و اصول رسم فنی ضرورت دارد.

الف) دیوارها و ستون‌ها: «دیوار» و «ستون‌ها» از اصلی‌ترین عناصر تشکیل دهنده‌ی ساختمان‌اند. دیوارهای برش خورده در پلان با دو خط ضخیم نشان داده می‌شوند. فاصله‌ی دو خط، با توجه به قطر و ضخامت دیوار برش خورده، تعیین می‌شود. معمولاً اساختار و قطر دیوارهای خارجی و داخلی باربر با دیوارهای جداگانه‌ی داخلی، در ساختمان‌های آجری متفاوت است.

شکل‌های ۲-۸ و ۲-۹ و ۲-۱۰ مراحل برش دیوار و ستون تا رسیدن به پلان را نمایش می‌دهند.



معمولًاً در ساختمان‌های آجری ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی برابر ۳۵ سانتی‌متر و ضخامت دیوارهای داخلی غیربرابر ۲۲ و ۱۱ سانتی‌مترند.






شکل ۲-۱۱

ب) درها: «درها» عناصر ساختمانی بازشونده‌ای هستند که فضای بخش‌های مختلف ساختمانی را از هم تفکیک می‌کنند و رابطه‌ی آن‌ها را با هم برقرار می‌سازند (شکل ۲-۱۱). درها دارای انواع مختلفی اند:


در شکل‌های ۲-۱۲ و ۲-۱۳ و ۲-۱۴ پلان در «یک لنگه» را داخل دیوار نمایش می‌دهد.

در شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ و ۲-۱۷ پلان در «دولنگه‌ی نامساوی» را داخل دیوار نشان می‌دهد.






واحد کار دوّم




طراحی صحیح



طراحی غلط


شکل ۲-۱۸

درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع مختلف دارند، مانند درهای بیرونی ساختمان، درهای داخلی و درهای سرویس بهداشتی. درهای داخلی باید جایی قرار بگیرند که فضای قابل استفاده ای اتاق بیشتر شود (شکل ۲-۱۸).




شکل ۲-۱۹ درسرویس بهداشتی

عرض در براساس کاربری آن و نوع فضا تعیین می‌شود. به عنوان مثال کمترین مقدار بازشو در، در سرویس‌های بهداشتی ۷۵ سانتی‌متر است (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۲۰ درهای یک لنگهی داخلی و ورودی


حداقل عرض درهای یک لنگهی داخلی (مانند اتاق خواب‌ها) ۹۰ سانتی‌متر و درهای خارجی (مانند دورودی) ۱۰۵ سانتی‌متر است (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۱ درهای دو لنگهی مساوی و نامساوی

عرض درهای دولنگه نامساوی برای درهای ورودی ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر است و برای درهای دو لنگهی مساوی عرض در ۲۰۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود (شکل ۲-۲۱).


حداقل ارتفاع بازشوی در نیز ۱۸۰ سانتی‌متر برای ورودی پارکینگ است، اما ارتفاع درهای داخلی تا ۲۱۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۲-۲۲ نحوه‌ی ترسیم در


طبق قرارداد، درها را درپلان به صورت بازترسیم و مسیرچرخش در را با کمانی به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  دایره با خط نازک و یا خط چین نمایش می‌دهند (شکل ۲-۲۲).

هم‌چنان برای نمایش عرض و ارتفاع در مطابق با شکل ۲-۲۳ عمل می‌شود. عدد مشخص شده بر روی خط، عرض در و عدد زیرخط، ارتفاع در را نشان می‌دهد.













شکل ۲-۲۳ مشخصات در

جدول ۱-۲ ابعاد (عرض و ارتفاع) درهای فضاهای مختلف یک ساختمان نشان می‌دهد.



جدول ۱-۲ ابعاد (عرض و ارتفاع) در، در فضاهای مسکونی

 <p>BD01      BD02</p>	 <p>KD01</p>	 <p>ED01      ED02      ED03      ED04 ED05      ED06      ED07      ED08</p>
<p>اتاق خواب</p>  <p>UD01      UD02      UD03      UD04 UD05      UD06      UD07      UD08</p>	<p>آشپزخانه</p>  <p>DW01      DW02</p>	<p>ورودی واحد مسکونی</p>  <p>DW01      DW02</p>
<p>موتور خانه</p>  <p>SD01      SD02      SD03 SD04      SD05      SD06</p>	 <p>TD01      TD02      TD03      TD04 TD05      TD06      TD07      TD08      TD09</p>	<p>سرویس های بهداشتی</p> <p>درب لولایی</p> <p>درب کشویی</p>  <p>TD01      TD02</p>
<p>ابناری</p>	<p>تراس</p>	




واحد کار دوّم

در جدول های ۲-۲ و ۲-۳ انواع درهای مورد استفاده در یک ساختمان را نمایش می‌دهد. این درها دارای شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده‌ی آن، انتخاب می‌گردد.


جدول ۲-۲ نمایش انواع پلان و نمای درها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
دریک لنگه‌ی داخلی: با عرض ۹۰-۱۰۵ سانتی‌متر.			
دریک لنگه‌ی داخلی با آستانه: برای سرویس‌های بهداشتی و حمام با عرض ۷۵-۱۰۵ سانتی‌متر.			
دریابزنسی: یک لنگه برای ورودی آشپزخانه و رستوران‌ها. از نوع دو لنگه‌ی آن نیز در ورودی ساختمان‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.			
درکشویی: برای قفسه‌ها و فضاهای محدود استفاده می‌شود. عرض آن ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر است. جنس این درها از چوب، فلز و یا شیشه است.			
در دو لنگه: برای درهای ورودی و سالن‌ها و مکان‌های تشریفاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً از جنس چوب، فلز و یا شیشه است.			




جدول ۲-۳ نمایش انواع پلان و نمای درها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
در کشویی توکار(جیبی): از آن معمولاً در جایی که فضای کافی برای بازشو نباشد استفاده می شود.			
در تاشو: برای در کمدها با دسترسی کامل، گنجه‌ی استقرار ماشین لباس شویی و خشک کن. عرض آن از ۱۲۰ تا ۲۷۰ سانتی متر است.			
در آکاردئونی: با عرض ۱۲۰-۳۶۰ سانتی متر برای کمدها، گنجه‌ها و تقسیم فضاها مناسب است.			
در گاهی: برای مشخص کردن محل دسترسی به یک فضای تاکید بر استقلال فضای استفاده می شود.			
درهای دو جفتی(چهارلنگه‌ی تاشو)			




واحد کار دوم




شکل ۲-۲۴ مرحله ای اول

شکل ۲-۲۵ مرحله ای دوم

ج) پنجره ها: برای تأمین نور و منظرات اتاق ها و فضاهای داخلی از عنصر ساختمانی شفافی به نام «پنجره» استفاده می شود. نمایش پنجره در پلان معمولاً شامل ترسیم برش پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است (شکل های ۲-۲۴ و ۲-۲۵ و ۲-۲۶).




شکل ۲-۲۶ حالت سوم (پلان دیوار و پنجره)




شکل ۲-۲۷

پنجره ها انواع مختلف دارند، از جمله پنجره با لنگه بازشو و پنجره کشویی (شکل ۲-۲۷).

گاهی بر حسب مقیاس نقشه، جزئیات بیشتری از پنجره نشان داده می شود. در شکل های ۲-۲۸ و ۲-۲۹ جزئیات پنجره های دو لنگه و کشویی را نشان می دهد. در این پنجره ها مقیاس نقشه بزرگ تر شده است.




شکل ۲-۲۸ پنجره دو لنگه بازشو




شکل ۲-۲۹ پنجره کشویی


- عرض پنجره ها: عرض پنجره به فضا و مساحت دیواری که پنجره در آن قرار گرفته است بستگی دارد. برای مثال، مساحت پنجره در اتاق کار ۳۰ درصد سطح دیوار بیرونی است (شکل ۲-۳۰).



شکل ۲-۳۰ عرض پنجره در پلان



واحد کار دوّم




شکل ۲-۳۱ دست انداز پنجره یا O.K.B

- دست انداز پنجره یا O.K.B: فاصله‌ی کف اتاق تا کف پنجره را «دست انداز یا O.K.B» می‌نامند.  
(شکل ۲-۳۱)

ارتفاع دست انداز برای اتاق‌ها متغیر بوده و برای فضای سرویس‌ها این اندازه به گونه‌ای انتخاب می‌گردد که از بیرون به داخل دید نداشته باشد. دست انداز برای اتاق خواب ۷۰ تا ۹۰ سانتی‌متر و برای فضاهای سرویس از ۱۶۰ سانتی‌متر به بالا است.


برای نوشتن اندازه‌ی دست انداز روی پلان از علامت اختصاری «O.K.B» استفاده می‌شود. برای پنجره‌هایی که موازی خط افق‌اند به صورت افقی و برای پنجره‌هایی که عمود بر خط افق‌اند به صورت عمودی نوشته می‌شود. در شکل ۲-۳۲ طریقه‌ی نوشتن O.K.B در پلان را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۳۲ طریقه‌ی نوشتن O.K.B در پلان

- ارتفاع پنجره‌ها: اندازه‌ی ارتفاع پنجره‌ها برای فضاهایی مثل اتاق خواب و نشیمن بین ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر است و حداقل ارتفاع برای پنجره‌ی سرویس‌ها ۴۵ سانتی‌متر است. حداقل ارتفاع پنجره‌های قدی نیز ۲۱۰ سانتی‌متر می‌باشد.


شکل ۲-۳۳ اندازه‌ی پنجره‌های اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن و همچنین شکل ۲-۳۴ ابعاد پنجره‌ی سرویس‌های بهداشتی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۳ پنجره‌ی اتاق خواب، آشپزخانه و نشیمن




شکل ۲-۳۴ پنجره‌ی سرویس‌های بهداشتی




واحد کار دوّم

شکل ۲-۳۵ ابعاد پنجره های قدی را نشان می دهد.




شکل ۲-۳۵ پنجره های قدی

شکل ۲-۳۶ ابعاد کتیبه های شیشه ای قوسی شکل در بالای پنجره ها را نشان می دهد.




شکل ۲-۳۶ کتیبه های قوسی

شکل ۲-۳۷ ابعاد کتیبه های شیشه ای مثلثی شکل بالای پنجره ها را نشان می دهد.




شکل ۲-۳۷ کتیبه های مثلثی



در جدول های ۲-۴ و ۲-۵ انواع پنجره های مورد استفاده در یک ساختمان را نمایش می دهد. این پنجره ها دارای شکل، جنس و ابعاد متفاوت بوده و با توجه به محل استفاده از آن، انتخاب می گردد.

جدول ۲-۴ نمایش انواع پلان و نمای پنجره ها



مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
پنجره های کشویی عمودی: بازشوی این نوع پنجره ها فضای اتاق را اشغال نمی کند.			
پنجره های کشویی افقی (دو لنگه): ۵۰ درصد امکان بازشو دارد.			
پنجره های کرکره ای سه لنگه (لولا بالا): این پنجره ها با یک اهرم باز و بسته می شوند.			
پنجره های یک لنگه های بازشو افقی: این پنجره با عرض کم مورد استفاده است.			
پنجره های یک لنگه های بازشو عمودی (لولا پایین): در ابعاد کوچک، جهت تهییه نور در حمام و سرویس بهداشتی استفاده می شود.			



واحد کار دوّم

جدول ۲-۵ نمایش انواع پلان و نمای پنجره ها

مشخصات	پلان	نمای	تصویر مجسم
پنجره‌ی کرکره‌ای: این پنجره از صفحات نازکی ساخته می‌شود که با یک اهرم حول محور بالایی خود می‌چرخد. زیرپنجره‌های ثابت و در زیرزمین جهت تهویه به کار می‌رود.			
پنجره‌ی دو لنگه‌ی کشویی عمودی: قاب این پنجره دارای وزنه‌ی تعادل است.			
پنجره‌ی دو لنگه‌ی بازشو: ۱۰۰ درصد امکان بازشدن داشته و در شرایط محیطی نامناسب، درزبندی و کاربرد خوبی دارد.			
پنجره‌ی مرکب: ترکیبی از پنجره‌ی یک لنگه‌ی ثابت و پنجره‌ی دو لنگه‌ی کشویی عمودی می‌باشد.			
پنجره‌ی مرکب: ترکیبی از لنگه‌های ثابت و بازشوها می‌باشد.			




شکل ۲-۳۸ پلان کمد دیواری

د) کمدها: فضاهای طبقه‌بندی شده برای نگهداری لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را با خط نازک مطابق شکل ۲-۳۸ نشان می‌دهند.



کمدها دارای ابعاد و اندازه‌هی متفاوت بوده که در

شکل ۲-۳۹ نشان داده شده است.

شکل ۲-۴۰ نیز نمای کمدهای دیواری را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۳۹ عرض و ارتفاع برای کمد دیواری



شکل ۲-۴۰ نمای انواع کمد دیواری


ه) کُدار تفاضعی: برای مشخص کردن اختلاف سطح در پلان از علامت روبه‌رو استفاده می‌شود و اعداد نوشته شده روی آن بیان کننده میزان اختلاف ارتفاع است (شکل ۲-۴۱).

± عدد تراز مبنا (حياط یا خیابان) را نشان


می‌دهد.

+2.00 تراز سطحی را که از سطح مبنا بالاتر و


-1.50 تراز سطحی که پایین‌تر از سطح مبنا است را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴۱ انواع کُدهای ارتفاعی درپلان




واحد کار دوّم



شکل ۲-۴۲ علامت داکت(هواکش) در پلان

و علامت داکت: برای تهویه و همچنین عبور لوله‌های تأسیسات، کنار سرویس‌های بهداشتی، فضایی را تعبیه می‌کنند که «داکت» نام دارد. ابعاد داکت به تعداد طبقات و تعداد لوله‌های تأسیسات بستگی دارد. شکل ۲-۴۲ علامت داکت در پلان را نشان می‌دهد. فضای داکت در طبقات سقف ندارد و از پایین ترین طبقه شروع شده و به پشت بام ختم می‌گردد.




شکل ۲-۴۳ نمایش سه بعدی


ز) پله‌ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک ساختمان از «پله» استفاده می‌شود. با توجه به این که پله‌ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم کارایی، ایمنی و سهولت استفاده از آن‌ها بسیار اهمیت دارد و هم زیبایی بصری آن.

در پلان، پله‌ها را با خط لبه‌ی آن‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها را با خطوط نازک ترسیم و جهت حرکت به بالا را با فلش مشخص می‌کنند. در طراحی و ترسیم پله باید به ضوابط عمومی زیر توجه شود. عرض کف پله، معمولاً ۳۰ سانتی‌متر (متناسب با استقرار راحت پای انسان) و ارتفاع پله، معمولاً بین ۱۶ تا ۱۹ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود (شکل ۲-۴۳).

برای نمایش جهت حرکت پله‌ها، آن را با خط مسیر مشخص می‌کنند. ابتدای خط مسیر، اولین و پایین ترین پله و انتهای خط مسیر، آخرین و بالاترین پله را نشان می‌دهد (شکل ۲-۴۴).




شکل ۲-۴۴ پلان پله



ح) علامت شمال: هر ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی مکان، طراحی می‌شود.

جهت‌های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، در مکان‌یابی فضاهای مختلف ساختمان و طراحی آن نقش اساسی دارد. به همین دلیل مشخص کردن جهت شمال برای همه‌ی پلان‌های ساختمانی ضروری است. معمولاً نقشه را به نحوی طراحی می‌کنند که جهت شمال پلان به طرف بالا باشد. جهت شمال را با علائم متعددی نشان می‌دهند. علامت شمال باید خوانا و زیبا باشد، هم‌چنین شکل و اندازه‌ی آن با نقشه هماهنگ باشد. شکل ۲-۴۵ نمونه‌هایی از علامت شمال را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴۵ انواع علامت شمال


ط) نوشتن عنوان نقشه: عنوان و مقیاس نقشه، معمولاً وسط و زیرپلان و با خط درشت نوشته می‌شود. ارتفاع حروف در عنوان نقشه، تقریباً سه برابر ارتفاع نوشته‌های معمولی است. در قسمت بالای خط، عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازه‌ای کوچک‌تر نوشته می‌شود.

در شکل ۲-۴۶ دو نمونه از زیرنویس‌های معمول در نقشه را نشان می‌دهد.

پلان همکف  
مقیاس ۱:۱۰۰

NORTH ELEVATION  
Sc. 1:100

شکل ۲-۴۶ زیرنویس نقشه‌ها




واحد کار دوّم


Bed Room	اتاق خواب
Living Room	اتاق پذیرایی
Bath Room	حمام
Dining Room	اتاق غذاخوری
work Room	اتاق کار
kitchen	آشپزخانه
Terrace	تراس
Living Room ، Family Room	اتاق نشیمن
Storage	انباری
Parking	پارکینگ
Hall	هال

ی) معرفی فضاهای معمولاً در اندازه‌ای بزرگ تر از نوشته‌های معمولی به دو صورت معرفی می‌شوند:  
- مستقیماً در داخل هر کدام از فضاهای نوشته می‌شود (شکل ۲-۴۷).


- در فضاهای شماره‌گذاری شده و معرفی شماره‌ها کنار نقشه صورت می‌گیرد (شکل ۲-۴۸). عنوان فضاهای را می‌توان به صورت کامل یا به صورت مختصر، با استفاده از حروف بزرگ نوشت. برای این کار از شابلون استفاده می‌شود.



شکل ۲-۴۷ معرفی فضا داخل پلان




شکل ۲-۴۸ معرفی فضا خارج از پلان



### ۲-۱-۳-دستور العمل اندازه‌گذاری پلان:

امروزه تنوع روش‌های ساختمانی و مصالح آنها ایجاب می‌کند که معماران و مهندسین ساختمان طرح‌های دقیق اجرایی را ارائه کنند، زیرا یک ساختمان بزرگ بدون نقشه‌ی دقیق اجرایی، قابل اجرا نیست. نوشتن اندازه‌های دقیق بر روی طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی دارای اهمیت بسیار است. زیرا برخی از اشتباهات اجرایی کارهای ساختمانی، ناشی از اندازه‌گذاری نقشه‌هاست و این اشتباهات موجب صرف وقت، هزینه و کار بیهوده است.

برای رسم پلان ساختمانی از مقیاس  $\frac{1}{50}$  یا  $\frac{1}{100}$  استفاده می‌شود. هنگام استفاده از مقیاس کوچک نمی‌توان کلیه اندازه‌ها را روی پلان نشان داد. به این ترتیب ابعاد اصلی، مانند طول و عرض کلی ساختمان، اندازه‌ی اتاق‌ها و ضخامت دیوارها، اندازه‌ی درها و پنجره‌ها نشان داده می‌شود.




شکل ۲-۴۹ اندازه‌گذاری نقشه

#### نکات مهم اندازه‌گذاری در نقشه‌های معماری:




- خطوط اندازه‌گذاری باید مستقیم و بدون شکستگی باشد.
- اعداد اندازه‌گذاری خوانا نوشته شود.
- اندازه‌ها، بالای خط اندازه نوشته شود.
- در کلیه نقشه‌ها از سیستم متریک استفاده و عدد اندازه بر حسب متر نوشته شود.




شکل ۲-۵۰ خط اول اندازه‌گذاری


۱- روش اندازه‌گذاری به این ترتیب است که ابتدا، درجهٔ طول و عرض نقشه اندازه‌های کوچک‌تر مانند ضخامت دیوارها، اندازه‌ی پنجره‌ها را در یک ردیف سرتاسری اندازه‌گذاری کنید(شکل ۲-۵۰).



واحدىكاردوّم



## شکل ۵۱-۲ خط دوم اندازه گذاری




### شکل ۵۲- خط سوم اندازه‌گذاری

۲- سپس اندازه‌ی شکست‌های موجود در آن ضلع را، در خط دوم اندازه‌گذاری کنید(شکل ۵۱-۲).

۳- در خط سوم، اندازه‌ی کل طول نقشه را اندازه- اندازه‌ی نمایید(شکل ۵۲-۲).


۴- برای اندازه‌گذاری کامل‌تر نیز می‌توان درها را مطابق شکل ۵۳-۲ اندازه‌گذاری نمود. هم‌چنین اندازه‌های O.K.B پنجره‌ها را بروی پلان، زیر هر پنجره بنویسید.




### شکل ۵۳-۲ اندازه‌گذاری درها و دست انداز پنجره‌ها

شکل ۵۴-۲ یک پلان با اندازه‌گذاری کامل را

نشان می دهد.




٢-٥٤ شکل



#### ۱-۴-۲-دستور العمل ترسیم پلان:


- ۱- کاغذ را با توجه به ابعاد نقشه‌ی انتخاب شده با لبه‌ی میز تنظیم کنید و بچسبانید.  
با استفاده از خطوط کمکی (کم رنگ) و با توجه به ابعاد کار، قادر را ترسیم کنید.



شکل ۲-۵۵ مرحله‌ی اول


**!** به یاد داشته باشید که برای خوانایی، سالم ماندن و امکان آلبوم و بایگانی کردن نقشه‌ها، وجود حاشیه‌ی مناسب ضروری است.

- ۲- محل تقریبی ترسیم پلان را با توجه به ابعاد پلان، فضای لازم برای اندازه‌گذاری، محل ترسیم جدول مشخصات نقشه و محل نوشتن عنوان و توضیحات نقشه را تعیین کنید (شکل ۲-۵۵).




شکل ۲-۵۶ مرحله‌ی دوم

- ۳- خطوط بیرونی دیوارهای خارجی و خطوط دیوارهای داخلی ساختمان را با استفاده از خطوط کمکی و با استفاده از مداد H4 کم رنگ در محل تعیین شده ترسیم کنید (شکل ۲-۵۶).




شکل ۲-۵۷ مرحله‌ی سوم


- ۴- موقعیت و اندازه‌ی درها و پنجره‌ها را معین کنید (شکل ۲-۵۷).



واحد کار دوّم



شکل ۲-۵۸ مرحله‌ی چهارم



شکل ۲-۵۹ مرحله‌ی پنجم

پلان همکف

مقیاس ۱:۷۵

شکل ۲-۶۰ مرحله‌ی ششم

۴- صحت کارهای انجام شده را کنترل کنید تا از هماهنگی آنها با طرح اولیه و استانداردهای موجود اطمینان حاصل کنید.

سپس با مداد مناسب همهی خطوط عناصر ساختمانی که برش خورده‌اند مانند دیوارها و ستون‌ها را پررنگ و با ضخامت مشخص ترسیم کنید (شکل ۲-۵۸).

۵- تراز ارتفاعی کف‌ها را درجای مناسب ترسیم کنید این تراز با توجه به کُدار ارتفاعی مبنا سنجیده می‌شود.

- تصویر شکستگی‌های سقف، کنسول (پیش آمدگی) سقف و لبه‌ی بالکن را به صورت خط‌چین (اگر دیده می‌شود) ترسیم کنید.

- عنوان فضاهای را با خطوط درشت در داخل فضاهای بنویسید (شکل ۲-۵۹).


۶- اسم نقشه و مقیاس آن را در زیر نقشه بنویسید.


- اطلاعات جدول مشخصات نقشه را کامل کنید.

- جهت شمال نقشه را با علامت مشخص، ترسیم نمایید.


- همهی ترسیمات و نقشه‌ها را بازبینی و کمبودهای احتمالی آن را ترسیم کنید تا از صحت کار مطمئن شوید.

- در آخر نیز مطابق با قوانین اندازه‌گذاری پلان را همانند شکل ۲-۶۰ اندازه‌گذاری نمایید.






تمرین کارگاهی ۱: بر روی کاغذ  $A_3$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، پلان داده شده در شکل ۲-۶۱ را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید.




پلان همکف  
مقیاس  $1:100$

شکل ۲-۶۱



واحد کار دوّم



تمرین کارگاهی ۲: بر روی کاغذ  $A_3$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، پلان های داده شده در شکل های ۲-۶۲ و ۲-۶۳ را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید.



پلان همکف  
مقیاس  $1:100$


شکل ۲-۶۲

وَاحِدَةِ كَارِ دُوْم




پلان همکف

مقیاس 1:100



پلان همکف

مقیاس 1:100



واحد کار دو م

## ۲-۲-آشنایی با انواع پلان های ساختمانی



شکل ۲-۶۴

### ۲-۲-۱-پلان ساختمانی اداری:

ساختمان های اداری به منظور خدمات اداری، حرفه ای، آموزشی و ... طراحی می شوند. زیربنا و ابعاد فضاهای به کاربری و تعداد مراجعان آن اداره بستگی دارد (شکل ۲-۶۴).

معمولاً در ساختمان های اداری نوع فضاهای به عملکرد اداره بستگی دارد و در ادارات مختلف متفاوت است. فضاهایی، مانند سالن جلسات، اتاق رئیس، اتاق کارمندان، بایگانی، دبیرخانه، حسابداری، نمازخانه، آبدارخانه، سرویس های بهداشتی و انجام از جمله فضاهای مورد استفاده در این مکان هاست.



شکل ۲-۶۵

### ۲-۲-۲-پلان ویلایی:

ساختمان هایی که در پیرامون خود دارای محوطه باز بوده و از ساختمان های مجاور خود فاصله دارد و به صورت تک واحدی و در تعداد طبقات کم، طراحی می شوند.


معمولاً این گونه ساختمان ها به محیط خارج از ساختمان دید داشته و بیش از یک نما دارد (شکل های ۲-۶۵ و ۲-۶۶ و ۲-۶۷).



شکل ۲-۶۶ پلان موقعیت از یک ساختمان با محوطه باز پیرامون آن



شکل ۲-۶۷ پلان موقعیت از یک خانه ویلایی



شکل ۶-۲۸ پلان‌های یک ساختمان ویلایی را نشان می‌دهد.



پلان طبقہ می اول

مقياس درون



پلان طبقہی دوّم

مقدمة

شکا ۶۸-۲

۳-۲-۲-پلان‌های مسکونی چند طبقه:  
ساختمان‌های چند طبقه، ساختمان‌هایی با بیش از دو پلان هستند که معمولاً برای هر طبقه پلانی مجزا،

قرارگیری اتومبیل و انباری طبقات بالاتر، می باشد.  
این ساختمان ها دارای زیرزمین، پارکینگ جهت


پلان‌های مسکونی چند طبقه به دوسته تقسیم می‌شوند:

الف) تک واحدی: در هر طبقه یک واحد مسکونی  
در نظر گرفته می شود.

ب) چند واحدی: ممکن است در هر طبقه ۲ و یا بیش تر واحد مسکونی طراحی گردد.




٦٩- مجتمع مسکونی




واحد کار دوّم

شکل ۲-۷۰ پلان یک ساختمان تک واحدی را نشان می‌دهد که شامل زیرزمین و یک طبقه مسکونی است.






پلان زیرزمین  
بدون مقیاس

پلان طبقات  
بدون مقیاس




واحد کار دوّم

شکل ۲-۷۱ پلان‌های یک ساختمان مسکونی دو واحدی در شش طبقه را نشان می‌دهد که شامل پلان زیرزمین، پلان پارکینگ و چهار طبقه مسکونی است.



شکل ۲-۷۱




واحد کار دوّم

#### ۲-۴-۲- دستور العمل ترسیم پلان طبقات:


کاغذ مورد نظر را بر روی میز بچسبانید و قسمتی از کاغذ را، که باید برای ترسیم مورد استفاده قرار گیرد، مشخص نمایید. وجود حاشیه برای خوانایی و سالم ماندن، آلبوم کردن و باگانی کردن نقشه الزامی است.

جدول مشخصات نقشه در واقع شناسنامه نقشه هاست و در آن اطلاعاتی از قبیل عنوان پروژه، نام کارفرما، عنوان مهندس مشاور، مقیاس نقشه و دیگر مشخصات ذکر می شود. ابعاد جدول مشخصات به اندازه هی پلان بستگی دارد (شکل ۲-۷۲).

می خواهیم پلان ترسیم شده در شکل ۲-۷۳ را رسم نماییم.




شکل ۲-۷۲ مرحله‌ی اول




شکل ۲-۷۳

۱- Typical Floor Plan




۱- دیوارهای خارجی و داخلی را با خطوط کم رنگ و با مداد H4 ترسیم نمایید (شکل ۲-۷۴).

۲- توجه داشته باشید مقیاس نقشه در شکل ۲-۷۳ با مقیاس  $\frac{1}{200}$  ترسیم شده است.




شکل ۲-۷۴ مرحله‌ی اول- ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی




واحد کار دوّم

۲- دیوارهای برش خورده را با مداد سیاه B پر نگ کرده، سپس موقعیت و اندازه‌های درها و پنجره‌ها را مشخص نمایید(شکل ۲-۷۵).

بدین ترتیب خطوط کف پنجره، با ضخامت کم تر نسبت به دیوارهای برش خورده و با مداد HB ترسیم می شود.




شکل ۲-۷۵ مرحله‌ی دوّم - تعیین موقعیت درها و پنجره‌ها




۳- درها و پنجره‌ها را با خطوط کم‌رنگ و با مداد

ترسیم نمایید (شکل ۲-۷۶). H4




شکل ۲-۷۶ مرحله‌ی سوم - ترسیم درها و پنجره‌ها




واحد کار دوّم

۴- پله‌ها، داکت، کمد دیواری، نرده‌ها، خطوط ندید (خط‌چین) را ترسیم نمایید (شکل ۲-۷۷). برای ترسیم این عناصر بهتر است از مداد HB استفاده شود.




شکل ۲-۷۷ مرحله‌ی چهارم- ترسیم کمد، پله‌ها، داکت و خطوط ندید




۵- موقعیت ستون‌ها را با محورهای افقی و عمودی مشخص و سپس ترسیم نمایید(شکل ۲-۷۸).

هر یک از محورها (آکس‌ها) را با خط نازک در قسمت بالا و چپ به دایره‌ای ختم نمایید.




شکل ۲-۷۸ مرحله‌ی پنجم- تعیین محل ستون‌ها و ترسیم آکس




واحد کار دوّم

۶- در محل تلاقی دو محور عمودی و افقی آکس ها ستون ها را ترسیم نمایید(شکل ۲-۷۹).



شکل ۲-۷۹ مرحله‌ی ششم- ترسیم ستون ها




۷- اندازه‌گذاری را در چهار مرحله ترسیم نمایید:


الف- اندازه‌گذاری آکس‌ها با دو خط، اندازه‌گذاری

جزئی و سپس اندازه‌گذاری کلی انجام می‌گیرد.

(شکل ۲-۸۰)




شکل ۲-۸۰ مرحله‌ی هفتم- اندازه‌گذاری بین آکس‌ها




واحد کار دوّم


ب- اندازه گذاری ضلع جنوبی پلان در سه خط  
اندازه گذاری شود (شکل ۲-۸۱).




شکل ۲-۸۱ مرحله‌ی هشتم - اندازه گذاری خارجی



ج- اندازه‌گذاری داخلی را به صورت طولی و عرضی،  
جهت معرفی ابعاد فضاهای انجام دهید(شکل ۲-۸۲).




شکل ۲-۸۲ مرحله‌ی نهم - اندازه گذاری داخلی طولی و عرضی




واحد کار دوّم

د- مشخص کردن اندازه‌ی درها و دست‌انداز (O.K.B) پنجره‌ها، آخرین مرحله از نمایش اندازه در پلان است (شکل ۲-۸۳).




شکل ۲-۸۳ مرحله‌ی دهم - اندازه‌گذاری درها و O.K.B پنجره‌ها




## ۸-کدگزاری، علامت شمال، معرفی فضاهای و

زیرنویس نقشه را ترسیم نمایید(شکل ۲-۸۴).




شکل ۲-۸۴ مرحله‌ی یازدهم - فضانویسی، کدگزاری، علامت شمال و ...



واحد کار دوّم

#### **٥-٢-٢- دستورالعمل ترسیم پلان زیرزمینی:**


۲-۸۵ را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم کنیم.




پلان زیرزمین مقياس ۱:۱۰۰

شکل ۸۵-۲

## 1 - Basement Floor Plan




۱- صفحه‌ی سفید کاغذ را برای ترسیم پلان زیرزمین روی پلان طبقات بچسبانید. سپس دیوارهای خارجی را از روی پلان طبقات بر روی صفحه‌ی ترسیم منتقل نمایید. دیوارهای داخلی را نیز به صورت کم رنگ (بامداد H4) ترسیم نمایید(شکل ۲-۸۶).




شکل ۲-۸۶ مرحله‌ی اول- ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی

۲- دیوارهای برش خورده را بامداد سیاه B پررنگ کرده، سپس موقعیت و اندازه‌های درها و پنجره‌ها را مشخص نمایید(شکل ۲-۸۷). بدین ترتیب خطوط کف پنجره، با ضخامت کمتر نسبت به دیوارهای برش خورده و بامداد HB ترسیم می‌شود.




شکل ۲-۸۷ مرحله‌ی دوم- تعیین موقعیت درها و پنجره‌ها




واحد کار دوّم

۳- درها و پنجره‌ها را با خطوط کم رنگ و با مداد H4 ترسیم نمایید (شکل ۲-۸۸).




شکل ۲-۸۸ مرحله‌ی سوم - ترسیم درها و پنجره‌ها

۴- پله‌ها و خطوط ندید (خط چین) را ترسیم نمایید (شکل ۲-۸۹). برای ترسیم این عناصر بهتر است از مداد HB استفاده شود.




شکل ۲-۸۹ مرحله‌ی چهارم - ترسیم پله‌ها و خطوط ندید




۵- موقعیت ستون‌ها را با محورها (آکس‌ها) مشخص و سپس ترسیم نمایید (شکل ۲-۹۰).

هر یک از محورها، با خط نازک از قسمت بالا و چپ به دایره‌ای ختم می‌شوند.




شکل ۲-۹۰ مرحله‌ی پنجم- تعیین محل ستون‌ها و ترسیم آکس




واحد کار دوّم

۶- در محل تلاقی دو محور عمودی و افقی آکس‌ها، ستون‌ها را ترسیم نمایید(شکل ۲-۹۱).



شکل ۲-۹۱ مرحله‌ی ششم- ترسیم ستون‌ها




۷- اندازه‌گذاری را در چهار مرحله ترسیم نمایید:


الف- اندازه‌گذاری آکس‌ها در دو خط، یکی

اندازه‌گذاری جزئی و دیگری اندازه‌گذاری کلی انجام

دهید(شکل ۲-۹۲).




شکل ۲-۹۲ مرحله‌ی هفتم- اندازه‌گذاری بین آکس‌ها




واحد کار دوّم


ب- اندازه گذاری داخلی رابه صورت طولی و عرضی  
برای معرفی ابعاد فضاهای انجام دهید(شکل ۲-۹۳).




شکل ۲-۹۳ مرحله‌ی هشتم- اندازه گذاری داخلی طولی و عرضی



ج- اندازه‌ی درها و دست‌انداز (O.K.B) پنجره‌ها  
نیز ترسیم نمایید (شکل ۲-۹۴).




شکل ۲-۹۴ مرحله‌ی نهم- اندازه‌گذاری درها و O.K.B پنجره‌ها



واحد کار دوّم


<sup>۸</sup>-کُدگزاری، علامت شمال، معرفی فضاهای و

زیرنویس نقشه را ترسیم نمایید (شکل ۹۵-۲).




پلان زیرزمین  
مقیاس ۱:۱۰۰


شکل ۲-۹۵ مرحله‌ی دهم - فضا نویسی، کُدگزاری، علامت شمال و ...



تمرین کارگاهی ۱: بر روی کاغذ  $A_3$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، پلان ویلایی داده شده در شکل ۲-۹۶ را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید. سپس آن را اندازه‌گذاری و فضانویسی کنید.




شکل ۲-۹۶



واحِد کار دوّم

تمرين کارگاهی ۲: بر روی کاغذ، A، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، پلان ویلایی داده شده در شکل


۹۷-۲ را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید.




پلان همکف

مقياس ١:٧٥


شکل ۹۷-۲



تمرین کارگاهی ۳: بروی کاغذ A<sub>3</sub>، پلان داده شده در شکل ۲-۹۸ را، با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید. سپس آن را اندازه‌گذاری و فضانویسی کنید.






شکل ۲-۹۸




واحد کار دوّم

تمرین کارگاهی ۴: بر روی کاغذ  $A_3$ ، پلان داده شده در شکل های ۲-۹۹ و ۱۰۰-۲، را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید. سپس آن را به طور کامل، اندازه گذاری کنید.











واحد کار دوّم


تمرین کارگاهی ۵: بر روی کاغذ  $A_3$ ، پلان داده شده در شکل های ۲-۱۰۱ و ۲-۱۰۲، ۲-۱۰۳ را با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید. سپس آن را به طور کامل، اندازه گذاری کنید.







واحد کار دوّم




پلان طبقات

مقیاس 1:100

شکل ۲-۱۰۳

- ۱- حیاط
- ۲- اتاق خواب
- ۳- حمام
- ۴- سرویس بهداشتی
- ۵- آسانسور
- ۶- آشپزخانه
- ۷- غذاخوری
- ۸- پذیرایی
- ۹- تراس



## خلاصه‌ی واحد کار (۲)

### ۲-۱-چگونگی ترسیم پلان ساختمان‌های آجری

#### ۲-۱-۱-تعریف پلان:

به تصویری از برش افقی فرضی که از ساختمان ترسیم می‌شود «پلان» می‌گویند.  
صفحه‌ی برش تقریباً از  $\frac{2}{3}$  تا  $\frac{3}{4}$  ارتفاع هر طبقه عبور می‌کند و بخش‌های مختلف ساختمان، مانند دیوارها، درها، پنجره‌ها، کمدها، پله‌ها و ... را قطع کرده و عناصری مانند مبلمان و لوازم خانه، کفسازی و اختلاف سطوح و ... را قابل روئیت می‌نماید.

#### ۲-۱-۲-علائم ترسیم پلان: برای ترسیم پلان‌ها شناخت علائم مختلف و اصول رسم فنی ضرورت دارد.

الف) دیوارها و ستون‌ها: دیوار و ستون‌ها از اصلی‌ترین عناصر تشکیل دهنده‌ی ساختمان‌اند.  
معمولًا در ساختمان‌های آجری ضخامت دیوارهای خارجی و داخلی باریک ۳۵ سانتی‌متر و ضخامت دیوارهای داخلی غیرباربر ۲۲ و ۱۱ سانتی‌مترند.

ب) درها: «درها» عناصر ساختمانی بازشونده‌ای هستند که فضا و بخش‌های مختلف ساختمانی را از هم تفکیک می‌کنند و رابطه‌ی آن‌ها را با هم برقرار می‌سازند. درها از نظر شکل، ابعاد، جنس و کاربردشان انواع مختلف دارند، مانند درهای بیرونی ساختمانی، درهای داخلی و درهای سرویس بهداشتی. درهای داخلی باید جایی قرار بگیرند که فضای قابل استفاده‌ی اتاق بیشتر شود. عرض در برآسas کاربری آن و نوع فضا تعیین می‌شود.

ج) پنجره‌ها: برای تأمین نور و منظر اتاق‌ها و فضاهای داخلی از عنصر ساختمانی شفافی به نام «پنجره» استفاده می‌شود. نمایش پنجره در پلان معمولًا شامل ترسیم برش پنجره، نمای آستانه و کف پنجره است.

- عرض پنجره‌ها: عرض پنجره به فضا و مساحت دیواری که پنجره در آن قرار گرفته است بستگی دارد. برای مثال، مساحت پنجره در اتاق کار ۳۰ درصد سطح دیوار بیرونی است.

- دست انداز پنجره یا O.K.B: فاصله‌ی کف اتاق تا کف پنجره را «دست‌انداز یا O.K.B» می‌نامند.

د) کمدها: فضاهای طبقه‌بندی شده برای نگهداری لوازم و وسایل مختلف است. کمدها را با خط‌نمازک نشان می‌دهند. کمدها دارای ابعاد و اندازه‌ی متفاوت می‌باشد.

ه) کدار تفاضلی:  $0.00 \pm$  عدد تراز مبنا (حیاط یا خیابان)، ۰.۰۰+ تراز سطحی را که از سطح مبنا بالاتر است و

۱.۵۰- تراز سطحی که پایین تر از سطح مبنا است را نشان می‌دهد.


و) علامت داکت: برای تهویه و هم‌چنین عبور لوله‌های تأسیسات، کنار سرویس‌های بهداشتی، فضایی را تعییه می‌کنند که «داکت» نام دارد.

ز) پله‌ها: برای برقراری رابطه بین سطوح مختلف یک ساختمان از «پله» استفاده می‌شود. با توجه به این که پله‌ها به طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم کارایی، ایمنی و سهولت استفاده از آن‌ها بسیار اهمیت دارد و هم زیبایی بصری آن.

برای نمایش جهت حرکت پله‌ها، آن را با خط مسیر مشخص می‌کنند. ابتدای خط مسیر، اولین و پایین‌ترین پله و انتهای خط مسیر، آخرین و بالاترین پله را نشان می‌دهد.

ح) علامت شمال: هر ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی مکان، طراحی می‌شود.

جهت‌های جغرافیایی، تابش خورشید و باد غالب، در مکان‌یابی فضاهای مختلف ساختمان و طراحی آن نقش اساسی دارد. به همین دلیل مشخص کردن جهت شمال برای همه‌ی پلان‌های ساختمانی ضروری است.




## واحد کار دوم

ط) نوشتمن عنوان نقشه: عنوان و مقیاس نقشه، معمولاً وسط و زیرپلان و با خطر درشت نوشته می شود. در قسمت بالای خط، عنوان نقشه و زیرخط، مقیاس نقشه با اندازهای کوچک تر نوشته می شود.  
ی) معرفی فضاهای معمولاً در اندازهای بزرگ تر از نوشتمنهای معمولی به دو صورت معرفی می شوند:  
- مستقیماً در داخل هر کدام از فضاهای نوشته می شود.  
- در فضاهای شماره گذاری شده و معرفی شماره های کنار نقشه صورت می گیرد.  
نکات مهم اندازه گذاری در نقشه های معماری:  
- خطوط اندازه گذاری باید مستقیم و بدون شکستگی باشد.  
- اعداد اندازه گذاری خوانا نوشته شود.  
- اندازه ها، بالای خط اندازه نوشته شود.  
- در کلیه نقشه های از سیستم متریک استفاده و عدد اندازه بر حسب متر نوشته شود.

### ۲-۲-آشنایی با انواع پلان های ساختمانی

۱- پلان ساختمانی اداری: ساختمان های اداری به منظور خدمات اداری، حرفه ای، آموزشی و ... طراحی می شوند. زیرینا و ابعاد فضاهای به کاربری و تعداد مراجعان آن اداره بستگی دارد.  
۲- پلان ویلایی: ساختمان هایی که در پیرامون خود دارای محوطه ای باز بوده و از ساختمان های مجاور خود فاصله دارد و به صورت تک واحدی و در تعداد طبقات کم، طراحی می شوند.  
۳- پلان های مسکونی چند طبقه: ساختمان های چند طبقه، ساختمان هایی با بیش از دو پلان هستند که معمولاً برای هر طبقه پلانی مجزا، طراحی و ترسیم می شود.  
این ساختمان ها دارای زیرزمین، پارکینگ جهت قرارگیری اتومبیل و انباری طبقات بالاتر، می باشد.  
پلان های مسکونی چند طبقه به دو دسته تقسیم می شوند:  
الف) تک واحدی  
ب) چند واحدی



## آزمون پایانی (۲)

### سؤالات تشریحی

- ۱-پلان را تعریف کنید.
- ۲-پیش آمدگی سقف که به صورت خط‌چین در پلان نمایش داده می‌شوند، ..... نام دارد.
- ۳-ضخامت دیوارهای باربر و غیرباربر آجری چند سانتی‌متر است؟
- ۴-علامت عرض و ارتفاع درها را در پلان، نمایش دهید؟
- ۵-چهارمورد از انواع درهای داخلی را نام ببرید.
- ۶-علامت شمال و زیرنویس نقشه، معروف چیست؟
- ۷-انواع پلان‌های ساختمانی را نام ببرید.
- ۸-در اندازه‌گذاری نقشه‌های معماری، چه نکاتی را باید رعایت نمود؟
- ۹-عرض پنجره، به چه نکاتی بستگی دارد؟
- ۱۰-علامت بازشوی درها، در پلان چگونه است؟
- ۱۱-درهای دونگه‌ی نامساوی، کشوبی، در با آستانه و درقوسی را به صورت شماتیک رسم نمایید.
- ۱۲-خط مسیر پله، نشان دهنده‌ی چیست؟

پاسخ:




---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---




---



---




---



## سؤالات چهارگزینه‌ای

- ۱-نام فارسی «Living Room» کدام است؟  
 (الف) اتاق خواب      (ب) اتاق پذیرایی  
 (ج) اتاق نشیمن      (د) اتاق غذاخوری
- ۲-منظور از پلان، ..... ساختمان است.  
 (الف) برش عمودی فرضی      (ب) برش افقی فرضی      (ج) برش افقی از پی‌ها      (د) برش شکسته
- ۳-اصطلاح «داکت»، به چه محلی از ساختمان اطلاق می‌شود?  
 (الف) حیاط خلوت      (ب) هواکش      (ج) پاسیو  
 (د) تراس
- ۴-نام لاتین «پلان زیرزمین» کدام است?  
 (الف) Roofing Room      (ب) Basement Plan      (ج) Section      (د) Framing Plan
- ۵-کدام یک از فضاهای زیر با ورودی، در ارتباط بیشتری است?  
 (الف) خواب      (ب) حمام      (ج) آشپزخانه      (د) غذاخوری
- ۶-علام پلان، در شکل ۲-۱۰۴، نشان دهنده چیست?  
 (الف) ۱-پنجره‌ی کشویی، ۲-در بی آستانه  
 (ب) ۱- محل نصب در، ۲-در با آستانه  
 (ج) ۱-پنجره‌ی کشویی، ۲-در با آستانه  
 (د) ۱- محل نصب در، ۲-در بی آستانه
- ۷-منظور از O.K.B، در ساختمان چیست?  
 (الف) ارتفاع کف ساختمان تا زیر پنجره  
 (ب) ارتفاع پنجره  
 (ج) ارتفاع کف ساختمان تا بالای درها و پنجره‌ها  
 (د) شیشه‌ی ثابت بالای درها و پنجره‌ها
- ۸-عرض دری ۹۰ سانتی متر است، در نقشه‌ای با مقیاس  $\frac{1}{5}$ ، آن را چند میلی متر رسم می‌کنند؟  
 (الف) ۱۸ میلی متر      (ب)  $\frac{1}{8}$  میلی متر      (ج) ۹ میلی متر      (د) ۹۰ میلی متر
- ۹-ضخامت دیوارهای برابر آجری چند سانتی متر است?  
 (الف) ۳۵ سانتی متر      (ب) ۲۲ سانتی متر      (ج) ۱۱ سانتی متر      (د) ۴۰ سانتی متر
- ۱۰-به شیشه‌ی ثابت بالای در یا پنجره که به منظور عبور نور به داخل اتاق‌ها تعبیه شده،..... می‌گویند.  
 (الف) قرنیز      (ب) ازاره      (ج) O.K.B      (د) کتیبه



شکل ۲-۱۰۴

